KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii bitumicznej w obrębie geodezyjnym Kozielec na dz. nr 304
ETAP I od km 0+000 do km 0+450

Lp.	Numer Specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
I		**Roboty przygotowawcze**				
1.	**D 01.01.01a**	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,45		
2.	**D.01.02.02**	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm wraz ze składowaniem oraz wywozem na odl. do 2 km (2 x 1,0m x 450m = 900m2)	m²	900,00		
II		**Jezdnia**				
1.	**D.04.01.01**	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne ((450m x 4,0m) = 1800m2)	m²	1 800,00		
2.	**D.04.04.02**	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po zagęszczeniu 20 cm (3,7m x 450m)= 1665 m2	m²	1 665,00		
3.	**D.04.03.01**	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni z kruszywa łamanego; 0,5 kg/m²	m²	1 620,00		
4.	**D.05.03.05b**	Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11W o grubości po zagęszczeniu 4 cm (450m x 3,6m = 1620m2)	m²	1 620,00		
5.	**D.04.03.01**	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wiążącej; zużycie emulsji 0,5 kg/m²	m²	1 575,00		
6.	**D.05.03.05a**	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) (450m x 3,5m = 1575m2)	m²	1 575,00		
III		**Zjazdy**				
1.	**D.04.01.01**	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości nawierzchni głębokości do 15 cm w gruncie kat. I-IV z wywozem gruntu na odkład do 2 km	m²	30,00		
2.	**D.04.01.01**	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m²	30,00		
3.	**D.04.04.02**	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po zagęszczeniu 15 cm	m²	30,00		
4.	**D.04.03.01**	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa łamanego; 0,5 kg/m²	m²	28,00		
5.	**D.05.03.05a**	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna)	m²	28,00		
IV		**Roboty wykończeniowe**				
1.	**D.04.04.02**	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm gr 10 cm (450 x 2 x 0,75 = 675 m2)	m²	675,00		
2.	**D.07.02.01a**	Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (ograniczenia prędkości 1x"60", 1 x A7, A-6b, A-6c)	szt.	4,00		
3.	**D.07.02.01a**	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 63mm	szt.	4,00		
4.	**D 01.01.01a**	Inwentaryzacja powykonawcza	km	0,45		
					Razem netto:	
					Podatek VAT (23%):	
					Razem brutto:	