

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE			
1.1	KNR 2-01 0317-0501	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m 537.84	m ³ m ³	 537.840	 537.840
				RAZEM	
1.2	KNR 2-01 0322-07	Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m) 1269.9	m ² m ²	 1269.900	 1269.900
				RAZEM	1269.900
1.3	KNR 2-01 0320-0501	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m 537.8	m ³ m ³	 537.800	 537.800
				RAZEM	537.800
2		ROBOTY MONTAŻOWE			
2.1	KNR-W 2-18 0808-01	Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 40 mm Obmiar dodatkowy 373.5	m przy- łącz. m	 373.500	 0.000 373.500
				RAZEM	373.500
2.2	KNR-W 2-18 0111-01	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 63 mm 17	złącz. złącz.	 17.000	 17.000
				RAZEM	17.000
2.3	KNR 2-15 0112-03	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 25 mm 26	szt. szt.	 26.000	 26.000
				RAZEM	26.000
2.4	KNR 2-15 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm 13	szt. szt.	 13.000	 13.000
				RAZEM	13.000
2.5	KNR 2-15 0112-03	Zawory antyskażeniowe typ EA stożkowo membranowe fi 25 mm 13	szt. szt.	 13.000	 13.000
				RAZEM	13.000
2.6	KNR 2-15 0112-03	Przełączenie instalacji do przyłącza 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
2.7	KNR 4-02 0127-02	Wstawienie zaworu antyskażeniowego EA fi 25 mm stożkowo- membranowego 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000